Изх. № 144
Дата 13.02.20 17 г.

ОБЩИНА ДУПНИЦА 2600
№ 26-00-354 / 14.02.17
гр. Дупница

СТАНОВИЩЕ

Относно:
ПУП – ПРЗ на ПИ 00045 и част от ПИ 00044 по КВС на с.Джерман, местност „Спротива", община Дупница за обект:
„Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компонстиране на разделно събирани зелени/ биоразградими отпадъци" като част от РЦТНО – Дупница
Възложител: Община Дупница

„Водоснабдяване и канализация – Дупница" ЕООД **съгласува** ПУП – ПРЗ на ПИ 00045 и част от ПИ 00044 по КВС на с.Джерман, местност „Спротива", община Дупница за обект: „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компонстиране на разделно събирани зелени/ биоразградими отпадъци" като част от РЦТНО – Дупница, с възложител Община Дупница.

Проекта ПУП – ПРЗ е изготвен във връзка с промяна предназначението на имот 00045 по КВС на с. Джерман, местност „Спротива", община Дупница от земеделска територия, НТП „нива" в територия със специално предназначение – за изграждане на „инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компонстиране на разделно събирани зелени и/или разделно събрани биоразградими отпадъци. Изготвя се и промяна на предназначението на част от ПИ 00044, върху който се предвижда изграждане на пътна връзка до бъдещата площадка.

Като част от проект за ПУП – ПРЗ е изготвена схема за водоснабдяване на площадката и колектор до ПСОВ – Дупница.

Предвидено е проектната площадка да бъде захранена с вода от стоманен водопровод Ø 159 до ПСОВ – Дупница. Водата за питейно-битови (около 4 м³/ден) и технологични нужди (7 м³/ден) ще се подават по новоизграден водопровод от полиетиленови тръби с минимален диаметър Ø 90. Трасето на водопровода е с дължина 1697 м и е разположено в имота на пътя за с. Блажиево от източната му страна, като при т. 30 се отклонява на изток и продължава в имота на пътя за ПСОВ – Дупница. По цялата дължина на трасето от т.13 до т.39, проектното гравитачно трасе е успоредно на напорния водопровод за с. Грамаде. Пресича р. Джерман по южната страна на мост за достъп до ПСОВ, съобразявайки се с окаченото преминаване на съществуващия водопровод и след това преминава по южната и източната част на площадката на ПСОВ до точката на присъединяване. За противопожарни нужди се предвижда изграждане на резервоар в имот 00045, чийто запас ще се възстановява от водопровода. Точката на присъединяване е предвидена преди изградената водомерна шахта за водоснабдяване на с. Грамаде, община Дупница. Изразходваните водни количества ще се измерват с комбиниран водомер, разположен в шахта, непосредствено след точката на водовземане. В случай на

необходимост от препомпване на водите, помпената станция да бъде разположена в границите на ПИ 00045 в землището на с. Джерман, община Дупница след черпателен резервоар.

Предвижда се производствените отпадъчни води от площадката на новата инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компонстиране на разделно събирани зелени/ биоразградими отпадъци – Дупница да се третират в локално пречиствателно съоръжение, след което чрез колектор помпажно да се отведат до довеждащ колектор към ПСОВ. Водното количество за допречистване в ПСОВ – Дупница се предвижда да бъде около 1 l/s. Напорния канализационен колектор е предвиден с РЕ тръби Ø 75. Трасето преминава успоредно на проектния водопровод от източната страна на пътя за с. Блажиево от т.12 до т. 28, като в участък с дължина 100 м до т. 30, преминава от западна страна. След т. 30, където трасето отново пресича пътя от източна страна и продължава на север в имота на пътя Дупница – с.Блажиево. След т. 52 канала преминава през земеделски земи, пресича р.Джерман и се включва към довеждащия колектор на около 600 м преди ПСОВ. Дължината на трасето е 2666 м. На отвеждащия колектор се предвиждат: помпена шахта в началото, шахти по трасето, система за промиване, облекчителна шахта преди включването в ПСОВ.

При следващи фази на проектиране да се спазват минималните разстояния между новопроектираните проводи и съществуващите подземни комуникации.

УПРАВИТЕЛ:.....
/Илия Илиев/